

Dôvodová správa

Pri implementácii projektu „**Zateplenie SOŠ polytechnická, Humenné**“ pre subjekt v pôsobnosti PSK – SOŠ Polytechnická Humenné, Štefánikova 1550/20, Humenné, došlo k vzniku **nadlimitných výdavkov** v celkovej výške **65 990,30 Eur**.

Návrh bol prerokovaný na 19. zasadnutí Komisii finančnej pri Zastupiteľstve PSK, dňa 13.10.2011. Finančná komisia sa nestotožnila so všetkými nadlimitnými výdavkami a navrhla, aby boli niektoré výdavky vyčlenené. Jedná sa o výdavky spojené s nákladmi na zabezpečenie informačnej tabule, montáž a dodávka plastových okien do pivníc, montáž a dodávka plastových vchodových dverí. Finančná komisia navrhla, aby boli predkladané nadlimitné výdavky v sume **65 990,30 Eur** ponížené o spomínané výdavky v sume **14 383,48 Eur s DPH**. Novonavrhaná suma na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „**Zateplenie SOŠ polytechnická, Humenné**“ pre subjekt v pôsobnosti PSK – SOŠ Polytechnická Humenné, Štefánikova 1550/20, Humenné je **51 606,82 Eur s DPH**.

Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu bol spracovaný z titulu nutnosti realizácie viac a menej prác z nasledovných dôvodov :

Odpočet – menej práce : - tepelná izolácie striech – projekt uvažoval so zateplením strechy rohožami z min. vlny NOBASIL MPN hr. 100 mm, kladenými na voľno, čo nie je možné zrealizovať, lebo sa jedná o strechu bez medzipriestoru, kde by sa mohla izolácia klásť voľne.

- tepelné izolácie stropov na všetkých objektoch – projekt uvažoval zateplenie stropov NOBASILOM PTN hr. 2,5 cm kladenie voľne na spodnú časť stropu, čo nie je možné fyzicky zrealizovať.

Prípočet – práce navyše : - náklady na spracovanie PD bleskozvodu - požiadavka vznesená na kontrolnom dni pre posúdenie nutnosti výmeny bleskozvodu

- **obj. 02 Budova teoretického vyučovania**
 - domurovanie otvorov a všetky súvisiace stavebné práce spojené s montážou okien - dodržanie rozmerov okien podľa rozpočtu – v skutočnosti je iný rozmer menených okien a tým ich otvorov po vybúraní, ako v ocenenom rozpočte. Následne vznikli navyše plochy, ktoré bolo nutné zatepliť a omietnuť.
 - montáž a dodávka oplechovania atiky – zateplením sa zväčší rozvinutá šírka atiky – nebolo uvažované v ocenenom rozpočte
 - nutná demontáž odpadových rúr pre samotnú realizáciu zateplenia - nebolo uvažované v ocenenom rozpočte
 - dopočet montáže a demontáže lešenia, ktoré nebolo v odsúhlasenom rozpočte uvažované

- **obj. 03. Telocvičňa**

- domurovanie otvorov a všetky súvisiace stavebné práce spojené s montážou okien- dodržanie rozmerov okien podľa rozpočtu – v skutočnosti je iný rozmer menených okien a tým ich otvorov po vybúraní, ako v ocenenom rozpočte. Následne vznikli navyše plochy, ktoré bolo nutné zatepliť a omietnuť.
- montáž a dodávka oplechovania atiky– zateplením sa zväčší rozvinutá šírka atiky – nebolo uvažované v ocenenom rozpočte
- nutná demontáž odpadových rúr pre samotnú realizáciu zateplenia - nebolo uvažované v ocenenom rozpočte
- dopočet montáže a demontáže lešenia, ktoré nebolo v odsúhlasenom rozpočte uvažované

- **obj. 04 Administratívna budova**

- domurovanie otvorov a všetky súvisiace stavebné práce spojené s montážou okien- dodržanie rozmerov okien podľa rozpočtu – v skutočnosti je iný rozmer menených okien a tým ich otvorov po vybúraní, ako v ocenenom rozpočte. Následne vznikli navyše plochy, ktoré bolo nutné zatepliť a omietnuť.
- nutná demontáž odpadových rúr pre samotnú realizáciu zateplenia - nebolo uvažované v ocenenom rozpočte
- dopočet montáže a demontáže lešenia, ktoré nebolo v odsúhlasenom rozpočte uvažované

- **obj. 05 – Prístavba**

- domurovanie otvorov a všetky súvisiace stavebné práce spojené s montážou okien- dodržanie rozmerov okien podľa rozpočtu – v skutočnosti je iný rozmer menených okien a tým ich otvorov po vybúraní, ako v ocenenom rozpočte. Následne vznikli navyše plochy, ktoré bolo nutné zatepliť a omietnuť.
- montáž a dodávka oplechovania atiky– zateplením sa zväčší rozvinutá šírka atiky – nebolo uvažované v ocenenom rozpočte
- nutná demontáž odpadových rúr pre samotnú realizáciu zateplenia - nebolo uvažované v ocenenom rozpočte
- dopočet montáže a demontáže lešenia, ktoré nebolo v odsúhlasenom rozpočte uvažované.